

INVITAȚIE DE PARTICIPARE / DEPUNERE OFERTA

Prin prezenta, vă invităm să participați prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin încredințare directă a contractului de lucrări : „ **Refacere Pod Valea lui Darie, comuna Rosiesti, județul Vaslui** .

Valoarea estimată a achiziției : 265.000 lei fără TVA.

Cod CPV: 45453000-7 – Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev. 2);

Sursa de finanțare: bugetul local

Obiectul achiziției directe : Contract de lucrari „ **Refacere Pod Valea lui Darie, comuna Rosiesti, județul Vaslui** .”

Modul de finalizare a achiziției directe : încheierea unui contract de achiziție publică.

Oferta va conține **propunerea financiară**

Prețurile vor fi exprimate în RON, fără TVA. Prețul ofertei este considerat ferm exprimat, neputând fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, dintre ofertele declarate admisibile.

Oferta se va depune la următoarea adresă : PRIMARIA COMUNEI ROSIESTI, judetul Vaslui, comuna Rosiesti, sat Rosiesti, cod postal 737465 sau pe adresa de e-mail: primrosiesti@yahoo.com

Data limită pentru depunerea ofertei este **07.12.2022 ora 16,00**

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de **07.12.2022** la Primăria Comunei Rosiesti, jud. Vaslui.

Achizitia se va face in SEAP, prin publicarea in catalogul electronic pozitie cu serviciile solicitate.

Responsabil Achiziții publice

AVRAM ILONA



COMUNA ROȘIEȘTI

Localitatea Roșiești, comuna Roșiești, Str. Principală, Nr. 1, Cod poștal 737465, Jud. Vaslui, Romania

Telefon 0235/436.610

e-mail: primrosiestti@yahoo.com



Se aprobă,
PRIMAR
Florin Anea

CAIET DE SARCINI SPECIFICATII TEHNICE MINIME

privind achiziția de lucrări pentru obiectivul de investiții: **REFACERE POD**
Valea lui Darie, comuna Roșiești, județul Vaslui

1. INFORMAȚII ȘI DISPOZIȚII GENERALE

Autoritatea contractantă: COMUNA ROȘIEȘTI

adresa: Localitatea Roșiești, comuna Roșiești, strada Principală, nr. 1,

telefon : 0235/436.610, fax : 0245-614623,

e-mail primrosiestti@yahoo.com.

Modalitatea de desfasurare a achizitiei: ACHIZITIE DIRECTA

Reguli de publicitate: PUBLICAREA UNUI ANUNT DE PUBLICITATE IN SEAP

Valoarea estimata a contractului: Valoarea totală C+M : 265.000,00 RON fără T.V.A.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

Durata contractului: 12 luni.

COD CPV: 45453000-7-Lucrări de reparații generale și de renovare

Elaborarea ofertei: Oferta va fi elaborata in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei sa constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica. Pentru o realizare și evaluare corectă și obiectivă a situației din teren, ofertanții se pot deplasa personal la locul amplasamentului studiat. Fiecare ofertant va analiza situația reală și va elabora oferta respectând cerințele minimale prevăzute în prezentul Caiet de sarcini.

În cazul în care în cadrul antemăsurătorilor se regăsesc și categorii de lucrări pentru care nu s-au putut utiliza articole de deviz, ofertanții au libertatea de a încadra aceste lucrări în articole existente cu respectarea cerințelor impuse prin descrierea lucrărilor astfel încât fiecare ofertant să își evalueze costurile necesare executării lucrărilor.

Ofertele valorice se vor prezenta sub formă de devize analitice ferme.

Recapitulația va fi prezentată în propunerea financiară.

Cheltuielile cu materialele, transportul, cazarea și hrănirea personalului de execuție, vor fi suportate de către executant.

Lucrările vor începe după semnarea contractului și emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

COMUNA ROȘIEȘTI

*Localitatea Roșiești, comuna Roșiești, Str. Principală, Nr. 1, Cod poștal 737465, Jud. Vaslui, Romania
Telefon 0235/436.610
e-mail: primrosiestii@yahoo.com*

Toate ofertele în care se predispune un termen de finalizare a lucrărilor care depășește termenul impus de autoritatea contractantă, sau nu respectă cerințele caietului de sarcini (încadrarea în articole de deviz, pentru categoriile de lucrări încadrate conform listei de lucrări sau cantitățile de lucrări prevăzute) vor fi considerate neconforme.

Achizitorul are deplina decizie în selectarea ofertantului câștigător, fără a fi obligat să prezinte justificări celorlalți ofertanți. Prezentei achiziții nu i se aplică prevederile referitoare la soluționarea contestațiilor de către CNSC, achiziția directă nefiind o procedură de atribuire a unui contract de achiziție publică.

Modalitate de ofertare: Pretul se va oferta în lei fără TVA.

Documente necesare pentru participare:

Ofertanții au obligația să prezinte următoarele documente:

- a. Copie CUI
- b. Copii ale certificatelor fiscale din care să reiasă că ofertantul nu are datorii.

II. OBIECTUL ACHIZITIEI

REFACARE POD, localitatea Valea lui Darie, comuna Roșiești, județul Vaslui
Amplasament: sat Valea lui Darie, comuna Roșiești, județul Vaslui, pentru obiectivul de investiții: Școala cu 3 Săli de Clasă.

III. DESCRIEREA LUCRARILOR

Refacere împrejmuire

Refacerea podului se va realiza pe o lungime de 11 ml pe latura de Vest și Est a amplasamentului studiat.

Lucrările de înlocuire și refacere se execută pe zonele unde podul este distrus, deformat sau lipsește.

Lucrările de refacere ale împrejurimii vecinilor vor aduce siguranța în exploatare a podului nou executat, deoarece limita de proprietate se învecinează cu podul sătesc.

Lucrările cuprind următoarele operațiuni :

1. Săpărură mecanizată în spații limitate ;
2. Săpătură manuală în spații limitate;
3. Confecționare și montare armătură ;
4. Turnare beton de clasă C20/25 ;
5. Montare stâlpi metalici în beton ;
6. Montare panouri din tablăcutată la împrejmuire ;
7. Vopsitorii la elementele metalice înlocuite (stâlpi din țevă metalică);
8. Aplicare de amorsa bituminoasă la soclul podului ;
9. Transportul pământului rezultat din săpătură ;
10. Compactări și umpluturi la soclul elevației podului.

Lucrările de refacere ale podului vor fi executate cu personal calificat și materiale de calitate. Toate materialele vor fi însoțite de documente care să ateste calitatea și vor fi corespunzătoare scopului propus.

Sistematizarea terenului

Sistematizarea terenului se va realiza pe latura de nord-sud a podului. Această sistematizare va fi realizată în trepte prin excavarea pământului și transportul acestuia din amplasament.

COMUNA ROȘIEȘTI

Localitatea Roșiești, comuna Roșiești, Str. Principală, Nr. 1, Cod poștal 737465, Jud. Vaslui, Romania

Telefon 0235/436.610

e-mail: primrosiestii@yahoo.com

Necesitatea sistematizării terenului este o operațiune urgentă, întrucât în urma lucrărilor de refacerea a podului, a rămas pământ cu înălțimea de aproximativ 1 m, fapt ce poate conduce la accidente ale persoanelor ce pot intra în amplasament.

Această sistematizare va rezolva problema posibilelor accidente cât și dirijarea apelor astfel încât să nu afecteze podul nou construit.

Lucrările cuprind următoarele operațiuni :

1. Săpătură mecanizată;
2. Săpătură manuală;
3. Transportul pământului rezultat din săpătură ;
4. Compactări și umpluturi.

La execuția lucrărilor, constructorul va respecta normele securității și sănătății în muncă, P.S.I., referitoare la acest tip de lucrări.

V. CONDIȚII DE RECEPȚIONARE A LUCRĂRILOR

Imediat după terminarea lucrărilor, pe baza unei adrese scrise a executantului se va proceda la recepția la terminarea lucrărilor de către o comisie numită de autoritatea contractantă la care va participa și executantul.

Această recepție se va face consemnându-se rezultatul într-un proces-verbal. În cazul în care executantul nu va fi de față, se va face mențiunea în procesul-verbal, iar toate concluziile acestuia rămân obligatorii pentru executant, nici o contestație ulterioară din partea lui nu mai poate fi luată în considerare.

VI. CONDITII DE PLATA

Plata se va efectua de către autoritatea contractantă în baza următoarelor documente:

- Factura fiscală;
- Deviz de lucrări conform stadiului lucrărilor;
- Plata se va efectua cu OP în cont de Trezorerie, în termen de maxim 30 de zile, de la emiterea acesteia.

VII. GARANTIA

Termenul de garanție pentru lucrări trebuie să fie de 12 luni.

Alte precizari: Ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia la sediul autorității contractante. Executantul va răspunde pentru calitatea lucrărilor, achizitorul fiind în drept să solicite remedierea în cel mai scurt timp a lucrărilor necorespunzătoare.

Oferta și documentele însoțitoare se vor transmite în scris, la sediul Primăriei Comunei Roșiești.

Intocmit,

Serviciul achiziției publice,

AURORA IONUT

Formular F3

OBIECTIV: L2 REFACERE POD VALEA LUI DARIE
PROIECTANT: SC ENGINEERS TEAM SRL

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 REFACERE POD

Categoria de lucrari: 1 REFACERE POD

Nr. crt.	Capitolul de lucrari			U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa	Observatii				
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5		
1	TSC02A1	82	SUTE MC		0,71000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
SAPATURA CU EXCAVAT.PE SENILE MC PAMINT UMIDIT.NAT UR.DESC.DEP.TER.CAT.1							
2	TSA02F1	82	M CUB		27,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.TARE							
3	TSD02C1	82	SUTE MC		0,60000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50CM							
4	TSD05B1	82	SUTE MC		0,50000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT .DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZIV							
5	DA06A1	82	M CUB		20,50000		
	Sp.mat	-17,88	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA							
6	CZ0301A1	82	KG		996,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 37 D=10-12-14 MM Agrafe si etrieri							
7	CZ0301B1	82	KG		1835,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=10- 16 MM \$ Etrieri talpa si elevatie							
9	CC01C1	82	KG		2831,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE							
11	CA02C1	82	M CUB		59,00000		
	Sp.mat	2,48	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM Beton TALPI, ELEVATII, CULEE							

Executant ADS	Obiectiv L2	Obiect 1	Categ 1		
0	1	2	3	4	5
12	CB11E1	82	MP	110,0000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	38,89	Sp.uti
					0,00
COFRAJE PT BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI LA ZID DR EPTA CU H<3M,CU PLACAJ DE 15MM GROSIME TALPI,ELEVATII, CULEE,PLACA POD ,TIMPANE					
13	CL26A	02	MP	120,25000	
	Sp.mat	-60,03	Sp.man	-48,72	Sp.uti
					0,00
PREG.SUPRAF.MET. PRIN CURATARE CU PRAF, DEGRESAREA INTREGII SUPRAF.SI APLIC.STRAT AMORSA BITUMINOASA					
15	TRB01C14	82	TONE	7,20000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M \$					
16	TRA01A05P	82	TONE	397,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$					
17	TRA01A10	82	TONE	5,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
18	TRA06A25	82	TONE	95,40000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM \$					
19	CL12XC	91	KG	120,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	81,82	Sp.uti
					0,00
CONFECTII METALICE DIVERSE:PIESE INGLOBATE TOTAL S AU PARTIAL IN BETON balustrada					
21	IZA05B	09	MP	5,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	-0,43	Sp.uti
					0,00
VOPSITORII ANTICOROZIVE PE SUPR.DE METAL, PROFILE CU GROS.<7MM (CONFECTII SI CONSTR.METALICE)					
23	AUT3342	82	ORE	10,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
POMPA DE BETON PNEUM.TIP MIXOCRET 100M COND.8-10MC /H \$					
24	RPCB18G#	99	M CUB	25,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
DEMOLARE BETON... ARMAT VECHI,DIN FUNDATII, PERETI ,STALPI,PLACI PREF. ETC CU MIJLOACE MECANICE					
26	MDTC1454100	82	BUCATA	2,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					-49,07
TRANSPORT UTILAJ 100KM 42000056 EXCAVATOR PE SENIL E MOT.APRIN.INT.ECHIP.MACARA E10011,E1252 (15,20TF\$					
27	RCSS20B	02	M	12,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
DEMONTARE- MONTARE IMPREJMUIRI, DIN TABLA, SOCLU B ETON ,CU RECUPERAREA MATERIALELOR					

<i>Executant</i> ADS	<i>Obiectiv</i> L2	<i>Obiect</i> 1	<i>Categ</i> 1		
0	1	2	3	4	5
28	CB11B	02	BUCATA	80,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
SUST CU POPI EXTENS DE INVENTAR PTR MONT PLACILOR					
PREFABR, PREDALE, MONOLITE CU GRINZI TIP PE 5100 R					

TOTAL A:

PROIECTANT
SC ENGINEERS TEAM SRL